D-Techbau

KONTROLNÝ ZOZNAM

Z čoho postaviť dom murivo, stropy a zateplenie

Na čo dať pozor pri hrubej stavbe a zateplení – odškrtnite si, čo je na vašej stavbe premyslené a skontrolované.

1 · Výber materiálu

- [ ] tehla alebo pórobetón – vrátane času na vyschnutie
- [ ] pri pórobetóne harmonogram s dlhším schnutím
- [ ] zateplenie podľa toho, či dom má rekuperáciu
- [ ] akustika priečok – 12 cm, 15 cm alebo akustické tvárnice

2 · Murivo

- [ ] prvý rad založený presne do roviny
- [ ] zvislé škáry bez vysprávok PU penou
- [ ] tehly správne previazané
- [ ] priečky napojené na nosné steny

3 · Preklady, vence, stropy

- [ ] keramické preklady s dostatočnou ložnou plochou
- [ ] železobetónový veniec s XPS po obvode
- [ ] strop monolitický, debnenie dôkladne podstojkované
- [ ] pri konzolách prerušenie tepelného mosta (Isokorb)

4 · Zateplenie – výber

- [ ] s rekuperáciou EPS
- [ ] bez rekuperácie difúzne otvorený systém alebo minerálna vlna
- [ ] požiadavka na akustiku – minerálna vlna
- [ ] požiarne steny – vždy minerálna vlna

5 · Zateplenie – montáž

- [ ] izolant suchý, dosky správne previazané
- [ ] škáry vyplnené izolantom, nie len povrchovo PU penou
- [ ] kotvy správne osadené, so záslepkami
- [ ] ostenie a nadpražie okien technologicky dotiahnuté

6 · Ak staviate z pórobetónu

- [ ] omietky až po dostatočnom vyschnutí muriva
- [ ] fasádu najskôr 4 – 5 mesiacov po mokrých procesoch
- [ ] nasťahovanie až do suchej stavby
- [ ] nábytok s odstupom od stien – cirkulácia vzduchu

Z praxe: materiál rozhoduje menej, než sa zdá. Väčšina problémov – praskliny, tepelné mosty, vlhkosť – vzniká pri práci: neznalosťou alebo lajdáckosťou pracovníkov.

Hrubú stavbu robíme vlastnými partiami

Murivo, stropy, strechu aj zateplenie staviame z overených materiálov a kontrolujeme každú etapu. Prvé stretnutie je nezáväzné a zdarma.

Bc. Filip Ďurica
+421 915 817 185
info@stavbadomuvbratislave.sk
stavbadomuvbratislave.sk